



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan tertentu yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

**BAB II
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - b. Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau yang belum termasuk pajak dan belum termasuk biaya lain-lain/tambahan (biaya *overhead*).

Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan:

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau; dan
- d. standar harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.

Pasal 5

Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang digunakan untuk menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berbeda dari harga barang yang ada di pasaran, maka harga satuan upah dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.

Pasal 6

Untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/institusi

resmi atau harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 10 TAHUN 2023
 TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan gedung dan bangunan					
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata ringan tebal 7.5 cm dengan mortar siap pakai	M2	254.053,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (setara campuran ISP : 4PP)	M2	661.685,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe s, fc' 12, 5 MPa (setara campuran ISP : 3PP)	M2	666.867,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe n, fc 5.2 Mpa (setara campuran ISP : 4PP)	M2	1.332.018,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe m, fc 17,2 Mpa (setara campuran ISP : 2PP)	M2	1.363.610,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium	M2	883.905,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Kusen Pintu Aluminium	M	168.709,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil c75	M2	274.976,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Hollow galvalum 40x40x0,45 mm, modul 60 x 120 cm, untuk Plafon	M2	637.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Talang ½ lingkaran D-15 cm, Seng plat bjls 30 lebar:60 cm	M1	170.327,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm	M1	180.962,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	M2	1.493.899,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap kuda kuda jurai baja ringan (canai dingin) profil c75	M2	284.011,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil c75	M2	274.976,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Rangka plafon besi hollowmodul 60x120	M2	637.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door besi	M2	1.412.241,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerjaan 10 cm Pengelasan dengan Las listrik	Cm	78.433,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan Pintu Pelat Baja tebal 2 mm rangkap	M2	1.328.274,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerjaan 100 Kg Perakitan baja	Kg	55.080,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Kg Rangka kuda kuda baja IWF	Kg	60.202,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Kg Besi profil	Kg	69.144,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting Dinding beton biasa dengan papan 3/20 cm	M2	158.280,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Plat Lantai Beton biasa dengan papan 3/20 cm (tanpa perancah)	M2	138.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15 cm)	M1	222.153,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m" Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm	M1	192.427,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk tangga	M2	557.188,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall	M2	636.377,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai Beton bangunan gedung	M2	727.874,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk balok bangunan gedung	M2	616.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk kolom beton bangunan gedung	M2	589.874,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof beton bangunan gedung	M2	283.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung	M2	267.891,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 kg Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh) M6 M8	Kg	46.173,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembesian 10 Kg dengan Besi polos atau Besi ulir	M3	396.126,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 24 Mpa	M3	1.567.198,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 21,7 Mpa	M3	1.527.805,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 Mpa	M3	1.504.971,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 16,9 Mpa	M3	1.472.866,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 14,5 Mpa, slump (120 + 20) mm	M3	1.428.392,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	M3	1.186.815,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Pondasi Siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% Batu Belah	M3	6.051.714,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	M3	977.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	M3	1.181.421,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 5PP	M3	1.497.185,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 4PP	M3	1.546.821,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Batu Belah campuran 1PC : 3PP	M3	1.618.447,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengurangan 1 m3 Sirtu padat	M3	207.632,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengurangan 1 m3 dengan Pasir Urug	M3	184.621,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	M3	84.065,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuangan tanah sejauh s.d 30 meter	M3	51.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d 2m (Cara Manual)	M3	113.487,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian Tanah Biasa sedalam s.d 1 m (Cara Manual)	M3	88.682,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembongkaran 1 m3 Beton bertulang	M3	2.114.438,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari Bambu s.d Tinggi 6 m	M2	605.415,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembersihan 1 m2 dan Perataan Lapangan	M2	158.585,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Bedeng pkerja	M2	1.727.992,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengukuran dan Pemasangan 1 m" Bouwplank	M1	212.307,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m" Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 m	M2	847.746,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Toilet Di Gedung Kantor Pemerintah	M2	62.668,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Kamar Mandi untuk Bangunan Gedung Kantor	M2	43.570,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon III	M2	56.060,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Ruang Kerja Pejabat Setingkat Eselon II	M2	79.394,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Ruang Kerja Wakil Kepala Daerah	M2	88.680,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Ruang Kerja Kepala Daerah	M2	93.814,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - 4 Lantai	M2	183.830,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - 3 Lantai	M2	181.400,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - 2 Lantai	M2	176.542,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - 1 Lantai	M2	161.964,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M Daun Pintu/Jendela Upvc	M	419.807,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M Kusen Pintu/Kusen Jendela Upvc	M	112.757,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 300 mm	MI	640.012,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 10"	MI	446.322,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC f 6"	MI	311.379,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	MI	877.402,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Floor drain	Buah	193.298,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kran Diameter Ø ¼" atau ½"	Buah	134.769,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainless Steel	Buah	1.522.896,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 4"	M1	231.460,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 3"	M1	155.704,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 2"	M1	77.723,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø 1"	M1	41.714,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter Ø ¾"	M1	35.475,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis Diameter Ø ¾"	M1	153.604,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis Diameter Ø ½"	M1	98.644,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Cm Tinggi 65 Cm dengan Tutup Beton	Buah	2.077.553,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45X45 Cm Tinggi 50 Cm dengan Tutup Beton	Buah	1.508.369,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30X30 Cm Tinggi 35 Cm dengan Tutup Beton	Buah	955.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Bak Mandi Fiberglass vol 0,3 m3	Buah	1.656.460,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Wastafel	Buah	1.092.564,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	1.723.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Closet Jongkok porselen	Buah	885.002,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Closet Duduk/monoblock	Buah	2.605.118,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja galvanis cara manual 4 lapis	M2	64.569,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Tembok baru (1 lapis palmir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	56.332,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan Bidang Kayu baru, 1 lapis cat dasar (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	M2	101.616,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan Bidang Kayu baru, 1 lapis cat dasar (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	55.740,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin tebal 5 mm	M2	524.643,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos tebal 8 mm	M2	425.815,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door stop	Buah	144.883,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door Holder	Buah	274.479,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Slot (grendel) untuk jendela	Buah	92.779,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Door closer	Buah	459.744,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Engsel Jendela kupu- kupu	Buah	48.689,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Engsel Pintu	Buah	64.419,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam silinder	Buah	179.337,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kunci Tanam Kamar Mandi	Buah	265.587,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Rangka badan kayu Uk 8/8	M3	22.389.465,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran 3 x 20 cm, Papan Kayu Kelas II	M	150.690,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit 50x100 cm, Kayu Kelas II atau III	M2	133.065,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M2	1.795.840,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	M3	12.525.604,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Belian Uk 8/8	M3	18.064.890,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel Kayu Kelas I atau II	M2	986.067,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Pintu klamp standar, Kayu Kelas II	M2	603.264,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang	M1	254.817,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95x180 cm	M2	294.217,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	M1	62.109,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Seng gelombang 105 x 180 cm	M2	132.535,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	M2	100.447,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m ² Nok/Bubung Genteng metal	M1	155.880,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	M2	391.392,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan' buah Urinoir	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1m2 Genteng Metal ukuran 80 cm x 100 cm Atap Pelana	M2	230.179,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Roofl.gnt Fiberglass 90x180 mm	M2	163.967,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m" Bubung Genteng kodok glazuur	M1	171.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng kodok glazuur	M2	181.488,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium	M2	1.073.893,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsum board tebal 9 mm	M2	89.371,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik 60x120 cm	M2	359.720,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik 30x60 cm	M2	755.412,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Paving Block natural tebal 6 cm	M2	164.433,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m ² Plint Vinyl karet 15x30cm	M2	40.578,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Vinyl 30x30 cm	M2	84.262,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 20x20 cm	M2	345.365,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik 10x20 cm	M2	366.048,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding keramik artistik 10x20 cm	M2	488.040,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding porselen 10x20 cm	M2	525.634,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding porselen 11x11cm	M2	361.415,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer 100x100 cm	M2	2.418.008,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m ² Plint Keramik ukuran 20 s.d. < 30 cm	M1	46.471,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m ² Plint Keramik ukuran 10 s.d. < 20 cm	M1	44.349,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik ukuran 30 s.d. < 40 cm	M2	309.991,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik ukuran 20 s.d. < 30 cm	M2	287.399,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik ukuran 20 s.d.< 30 cm	M2	534.908,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m" Plint Ubin Granit ukuran 30 s.d.< 40 cm	M1	46.679,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m" Plint Ubun warna ukuran 20 s.d.< 30 cm	M1	47.932,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m" Plint Ubun PC abu-abu ukuran 30 s.d.< 40 cm	M1	44.581,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m" Plint Ubun PC abu-abu ukuran 20 s.d.< 30 cm	M1	46.873,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubun granit 40x40	M2	518.956,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubun warna 20x20	M2	298.410,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubun PC abu-abu 20x20 cm	M2	151.072,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubun PC abu-abu 30x30 cm	M2	168.636,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Acian	M2	56.649,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Plesteran IPC:3PP tebal 15 mm	M2	89.508,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Plesteran IPC:2PP tebal 15 mm	M2	92.653,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 1PP tebal 15 mm.	M2	109.828,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	M2	290.918,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SAT' AN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0002	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc : 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0.2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan-Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Pemeliharaan Bangunan Gudang Barang (Untuk Non Kimia Dan Non Medis)	M2	61.776,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UJLZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0002	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0002
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc : 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	N	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0005	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0005	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0005
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)	M2	470.418,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M	105.982,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UJLZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0006

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Pondasi	Pemancangan Tiang Pancang D600 ml (≥ 20 m) + Pengadaan	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12 \pm 2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Plat Besi	Kg	60.079,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 400x400	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 250x250	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF400	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF250	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-400	Buah	54.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-700	Buah	92.148,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Steelpipe 10'' (5mm)	M	1.455.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Rangka Gording CNP	Kg	45.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 110	M	94.324,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 160	M	180.476,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	M	385.275,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 150 x 100	Buah	1.314.867,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 150 x 150	Buah	1.544.767,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 100 x 100	Buah	989.135,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Valve 100	Buah	1.981.099,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Valve 150	Buah	3.372.599,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan L PVC 100 x 90	Buah	360.578,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan L PVC 100 x 45	Buah	372.678,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch	Buah	64.553,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch	Buah	117.531,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	M1	36.323,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	M1	36.545,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW	M1	35.536,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	M1	36.500,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	M1	37.053,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"	M1	38.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 1 Lantai	M2	192.176,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 2 Lantai	M2	209.472,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 3 Lantai	M2	234.610,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 4 Lantai	M2	266.284,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	M2	119.852,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Bangunan Puskesmas Pembantu	M2	96.126,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 5" (Medium)	M	428.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	M	327.050,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	M	265.452,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	M	327.050,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2,5" (Medium)	M	232.353,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2" (Medium)	M	84.137,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Jongkok Porselen	Buah	1.024.337,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	N	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Pengocatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90)	M2	91.007,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	76.901,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	118.663,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0006	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	477.722,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0006
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90)	M2	91.007,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UJLZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Pondasi	Pemancangan Tiang Pancang D600 m1 (≥ 20 m) + Pengadaan	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12 \pm 2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Plat Besi	Kg	60.079,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 400x400	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 250x250	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF400	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF250	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-400	Buah	54.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-700	Buah	92.148,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Steelpipe 10" (5mm)	M	1.455.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Rangka Gording CNP	Kg	45.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc : 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	477.722,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)	M2	470.418,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kaisiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	118.663,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	76.901,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	M2	133.286,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Jongkok Porselen	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	1.024.337,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2" (Medium)	M	84.137,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2,5" (Medium)	M	232.353,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 110	M	94.324,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 160	M	180.476,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	M	385.275,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 150 x 100	Buah	1.314.867,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 150 x 150	Buah	1.544.767,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 100 x 100	Buah	989.135,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Valve 100	Buah	1.981.099,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Valve 150	Buah	3.372.599,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan L PVC 100 x 90	Buah	360.578,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan L PVC 100 x 45	Buah	372.678,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch	Buah	64.553,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch	Buah	117.531,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	M1	36.323,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	M1	36.545,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW	M1	35.536,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	M1	36.500,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	M1	37.053,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"	M1	38.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008
8.1.02.03.03.0008	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0008

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (ULZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kaisboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Toilet untuk Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	M2	50.610,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	M2	50.764,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Kelas untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	M2	50.764,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	M2	59.540,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Kepala Sekolah untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	M2	61.726,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	53.566,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Laboratorium IPA untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	60.942,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Laboratorium Komputer untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	57.912,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Perpustakaan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	56.464,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Kelas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	53.566,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	66.290,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Kepala Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	70.518,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)	M2	108.756,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk Sekolah Dasar (SD)	M2	52.214,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Laboratorium Komputer untuk Sekolah Dasar (SD)	M2	56.464,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Perpustakaan untuk Sekolah Dasar (SD)	M2	55.112,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Kelas untuk Sekolah Dasar (SD)	M2	52.214,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha untuk Sekolah Dasar (SD)	M2	61.498,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Ruang Kepala Sekolah untuk Sekolah Dasar (SD)	M2	63.742,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pemeliharaan Gedung Sekolah Dasar (SD)	M2	101.474,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0010

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0010	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0010
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UJLZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"	M1	38.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	M1	37.053,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	M1	36.500,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW	M1	35.536,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	M1	36.545,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	M1	36.323,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch	Buah	117.531,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch	Buah	64.553,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan L PVC 100 x 45	Buah	372.678,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan L PVC 100 x 90	Buah	360.578,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Valve 150	Buah	3.372.599,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Valve 100	Buah	1.981.099,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 100 x 100	Buah	989.135,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 150 x 150	Buah	1.544.767,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Tee 150 x 100	Buah	1.314.867,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	M	385.275,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 160	M	180.476,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 110	M	94.324,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2,5" (Medium)	M	232.353,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2" (Medium)	M	84.137,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	1.024.337,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Jongkok Porselen	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (2 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0011

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90)	M2	91.007,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	76.901,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	118.663,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)	M2	470.418,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	477.722,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Rangka Gording CNP	Kg	45.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Steelpipe 10 ^{mm} (5mm)	M	1.455.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-700	Buah	92.148,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-400	Buah	54.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF250	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF400	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 250x250	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 400x400	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Plat Besi	Kg	60.079,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Pondasi	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m	Titik	292.618,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Pondasi	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	M3	923.386,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0011	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Menimbun 1 m3 dengan Tanah Datang secara Manual	M3	110.847,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	M3	84.473,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0011
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max. 7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klaru (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0012

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0012	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0012	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0012
8.1.02.03.03.0013	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kofom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0013	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2'''	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0013	Pekerjaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0013
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0016	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0016
8.1.02.03.03.0017	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis planuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 mcter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0017

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0017	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0017
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pondasi	Pemancangan Tiang Pancang D600 m1 (≥ 20 m) + Pengadaan	M1	882.558,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pondasi	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	M3	923.386,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1 kp : 2 ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12 \pm 2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kf	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Plat Besi	Kg	60.079,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 400x400	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 250x250	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF400	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF250	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-400	Buah	54.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-700	Buah	92.148,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Steelpipe 10''' (5mm)	M	1.455.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Rangka Gording CNP	Kg	45.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	477.722,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)	M2	470.418,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	118.663,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	76.901,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M1	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Jongkok Porselen	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 110	M	94.324,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 160	M	180.476,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch	Buah	64.553,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch	Buah	117.531,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0018	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0018	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0018
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamau, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Ste'	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0020	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0020
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0024	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0024
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-100 (slump 12±2) cm w/c=0.87	M3	1.990.156,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc : 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0025	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.03.0029	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc : 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi+Bekisting)	M3	19.380.241,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1 kp :2 ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Pondasi	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	M3	923.386,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0029	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0029
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Rangka Gording CNP	Kg	45.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Steelpipe 10" ^m (5mm)	M	1.455.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-700	Buah	92.148,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-400	Buah	54.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF250	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF400	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 250x250	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 400x400	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Plat Besi	Kg	60.079,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1 kp : 2 ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Pondasi	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	M3	923.386,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Pondasi	Pemancangan Tiang Pancang D600 m1 (≥ 20 m) + Pengadaan	M1	882.558,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 160	Buah	64.553,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 110	M	180.476,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Jongkok Porselen	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max. 7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90)	M2	91.007,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	76.901,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	118.663,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)	M2	470.418,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	477.722,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0032
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE R'KENING
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Rangka Gording CNP	Kg	45.092,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Steelpipe 10" (5mm)	M	1.455.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-700	Buah	92.148,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Anchor Bolt M16-400	Buah	54.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF250	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja WF400	Kg	66.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 250x250	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Rangka Baja Hbeam 400x400	Kg	70.211,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan Plat Besi	Kg	60.079,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	477.394,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1 kp : 2 ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Pondasi	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	M3	670.083,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Pondasi	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m	Titik	292.618,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	M	165.865,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Jongkok Porselen	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 110	M	180.476,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa PVC 160	Buah	64.553,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan 1 buah Urinoir	Buah	3.547.543,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0033	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max 7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90)	M2	91.007,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	76.901,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	118.663,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Aluminium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.01.0033

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)	M2	470.418,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	477.722,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0033	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.01.0033
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0.2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M2	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pekerjaan Pengecatan	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0039	Sistem Pencabayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0002
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III - Tipe D	M2	93.490,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0003
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III - Tipe E	M2	90.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0003
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III - Tipe A	M2	138.392,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0003
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III - Tipe B	M2	129.810,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0003
8.1.02.03.03.0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III - Tipe C	M2	112.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0003
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8	M2	42.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (D<13)	Kg	30.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	1.330.194,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Kloset Duduk Porselen	Buah	5.224.561,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	121.739,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	90.630,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Kran Air Ex Import	Buah	207.203,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	M	91.946,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4" (Medium)	M	103.822,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M	43.431,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	M	42.683,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	49.422,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	72.416,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	348.728,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.01.02.0004

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kunci dan Kaca	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	899.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	668.860,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Kalsiboard	M2	635.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M	697.920,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3/30 cm	M1	332.541,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	M2	4.082.774,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	M3	20.551.943,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	243.521,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	230.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Listplank GRC uk 0,2 x 4 mtr (3 lapis) +finishing	M2	336.330,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Daun Pintu Teakwood	M2	1.311.991,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	1.478.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UJLZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plafon	Rangka Plafon Alumunium	M2	410.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plafon	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	71.904,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Border Lantai Granit	M	544.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Lantai Keramik Granit	M2	649.024,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Tegel Waffle 30x30 cm	M2	366.505,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Penutup Lantai dan penutup Dinding	Pemasangan Dinding Keramik 30x30	M2	404.229,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Kayu	Kusen Pintu/Jendela Kayu Belian	M3	30.750.576,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0041	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.01.02.0004
8.1.02.03.03.0052	PEMELIHARAAN TUGU KAB SANGGAU	NaN	M2	1.312.020,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.02.01.0004
8.1.02.03.03.0060	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Tunggal	Titik	59.491,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1 kp : 2 ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	441.341,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	594.243,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Kabel NYY 4x95 mm	M	106.736,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Pemasangan Saklar Ganda	Titik	63.121,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0060	Sistem Pencahayaan	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	545.236,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0001
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan Bouwplank (UILZET)	M	332.701,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.635,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	29.270,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M3	28.707,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekejaan Tanah	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	M3	248.254,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah Keras	M3	187.329,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekejaan Tanah	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	M3	172.244,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1 kp : 2 ps)	M3	2.053.100,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Beton K-250 (slump 12±2) cm w/c=0.56	M3	2.429.312,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Beton	Lantai kerja	M2	542.444,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	1.415.181,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Beton	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	1.814.921,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Dinding dan Pasangan	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	553.659,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1,5 cm	M2	154.555,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.03.04.01.0004

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Plesteran	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	105.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Plesteran	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M2	107.155,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Plesteran	Kol-Kolan	M1	13.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan Acian	M2	70.005,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan Tembok Baru Exterior	M2	75.213,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pemeliharaan Pagar Depan Bangunan Gedung Negara (Tinggi 1.50 M)	M2	60.810,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pemeliharaan Pagar Samping Bangunan Gedung Negara (Tinggi 2 M)	M2	51.282,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pemeliharaan Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara (Tinggi 3 M)	M2	59.932,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara (Tinggi 1.5 M)	M2	55.478,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara (Tinggi 2 M)	M2	44.474,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara (Tinggi 2,5 M)	M2	53.026,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.03.04.01.0004
Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi					
8.1.02.03.04.0003	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	Marka Jalan Termoplastik	M2	608.723,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm	M1	3.275.719,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm	M1	7.894.365,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 x 200 cm	M1	19.131.830,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Saluran Berbentuk U Tipe DS 1	M1	735.753,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Saluran Berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	1.016.840,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Saluran Berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	1.232.136,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Galian Batu lunak	M3	31.682,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Galian Batu	M3	66.417,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	184.856,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	184.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	74.432,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Penyiapan Badan Jalan	M2	5.176,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	4.698,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	604.822,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	568.728,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	531.714,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Drainase	M3	606.843,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	527.421,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam	M3	3.736.525,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	2.656.111,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus (Concrete Vibrator)	M3	1.174.002,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	700.306,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	25.641,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	25.760,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.314.616,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.247.400,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.127.460,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	218.178,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	1.308.912,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	1.242.923,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.117.769,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	M3	1.610.775,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Pada Permukaan Jalan Aspal	Km	1.413.111.300,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Pada Permukaan Jalan Aspal	Km	1.480.192.200,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Drainase	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	22.900,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Drainase	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.296.900,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Biasa	M3	18.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	423.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Penyiapan Badan Jalan	M2	14.289,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	566.796,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	980.249,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	48.058,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	44.845,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.285.834,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.177.253,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	2.009.007,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	735.700,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	941.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	887.600,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	773.700,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Perkerasan Beton Semen (PCC)	M3	1.958.600,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	2.222.700,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter	M3	37.700,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	1.414.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Pemeliharaan pada Jalan	Beton fc'10 Mpa	M3	1.964.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0003	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, Diameter dalam 40 cm	NaN	M1	579.830,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, Diameter dalam 60 cm	NaN	M1	831.601,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	NaN	M3	1.200,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0003	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Batu Keruk)	NaN	M3	338.933,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0005	Beban Pemeliharaan Jalan-Jalan Desa	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Pada Permukaan Jalan Aspal	Km	1.285.316.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0005	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	479.846,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0005	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	566.796,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0005	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	48.058,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0005	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	44.845,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Penyiapan Badan Jalan Produksi Perkebunan Lebar 6 Meter	Km	173.015.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0010
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan (Perkerasan)	Km	331.402.595,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0010
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Marka Jalan Termoplastik	M2	1.173.295,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 500 mm x 100 mm	Buah	7.301.657,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	75.773,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	76.962,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penggantian Gelagar Kayu	M3	20.646.322,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penggantian Lantai Kayu	M3	21.579.222,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	270.347,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan Struktur Baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	270.347,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan Struktur Baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	270.347,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan Struktur Baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	194.749,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	M2	205.724,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	M1	416.776,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pembongkaran Beton Pratekan	M3	430.517,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pembongkaran Beton	M3	2.500.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0005, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	369.799,00	5.1.02.01.01.0068
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Papan Nama Jembatan	Buah	1.784.496,00	5.1.02.01.01.0069
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Sandaran (Railing)	M1	586.439,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	2.146.510,00	5.1.02.01.01.0040
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pasangan Batu	M3	1.601.834,00	5.1.02.01.01.0041
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 3000 mm	M	11.400.600,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	1.470.283,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M	5.158.544,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran 200 mm	M	119.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm	M	734.427,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan Ukuran 200 mm	M	144.881,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M2	329.525,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	M	9.900,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Tiang Bor Sekan Sekunder diameter 150 cm ($f_c \geq 30$ MPa)	M	5.584.246,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Tiang Bor Sekan Sekunder diameter 120 cm ($f_c \geq 30$ MPa)	M	3.935.643,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Tiang Bor Sekan Sekunder diameter 80 cm ($f_c \geq 30$ MPa)	M	2.300.170,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Penyiapan Badan Jalan	M2	14.289,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	19.066,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	566.796,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	980.249,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	616.009,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	48.058,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	44.845,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.285.834,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.177.253,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	2.009.007,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Beton Struktur, F^c 40 MPa	M3	3.661.965,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	1.001.816,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	20.540,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	20.951,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pemasangan Panel Full Depth Slab	Burn	331.893,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penyediaan Panel Full Depth Slab	Buah	1.360.492,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	2.211.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	92.788.658,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Beton struktur F ^o C = 10 Mpa	M3	2.143.784,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Beton struktur F ^o C 15 Mpa	M3	1.961.500,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Beton Struktur, F ^o C 30 MPa	M3	2.216.900,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Beton Struktur, F ^o C 35 MPa	M3	3.372.437,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	1.456.274,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Beton Struktur, F ^o C 45 MPa	M3	3.197.418,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pekerjaan Besi Kabel/Sling Angin	M	20.781,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pekerjaan Besi Kabel/Sling Utama	M	20.910,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M1	134.028,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	236.945,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Kerb Pracetak yang digunakan kembali	M1	19.319,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M1	108.993,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Rel Pengaman	M	929.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Patok Hektometer	Buah	78.612,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Patok Kilometer	Buah	395.552,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Patok Pengarah	Buah	111.758,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Beton struktur F"C 25 Mpa	M3	2.201.200,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	96.338.198,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	4.349.587,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	41.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang	Kg	2.126,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	806.691,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	M	411.022,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Sandaran (Railing)	M	118.930,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Papan Nama Jembatan	Buah	462.907,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Struktur	Deck drain	Buah	179.940,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	Marka Jalan Termoplastik	M2	608.723,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	50.842,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	1.028,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	50.842,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Merunding tiang pancang kayu	Buah	57.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Membuat Pen/Lubang tiang pancang kayu	Pasang	46.200,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pekerjaan Balok Kepala/Keep Kayu	M3	31.184.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pekerjaan Gelagar Kayu	M3	31.184.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pekerjaan Papan Lantai dan Lajur/Spoor Plank Kayu	M2	665.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pekerjaan Papan Bendung dan Papan Barau	M2	682.500,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pekerjaan Lening Jembatan	M3	22.679.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pekerjaan balok angkur, Balok Pasir, air, gapit, selempang, kerb kayu	M3	21.984.100,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pengecatan Jembatan	Unit	3.500.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0013	Pemeliharaan Jembatan Pada Jalan	Pagar Pengaman Kawat Harmonika	M1	23.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	807.205,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	19.066,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	566.796,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	980.249,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	48.058,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	44.845,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Perkerasan Aspal	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.226.600,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.01.0003, 5.2.04.01.01.0005
8.1.02.03.04.0015	Struktur	Beton struktur F ^c 20 Mpa	M3	6.060.622,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Struktur	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	96.338.198,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Struktur	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	4.349.587,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0015	Struktur	Sandaran (Railing)	M	118.930,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0021	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	566.796,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Pemasangan Baja Struktur	Kg	1.900,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0003, 5.2.04.01.02.0005
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	Kg	41.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang	Kg	2.126,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	918.959,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	M	771.447,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Sandaran (Railing)	M	118.930,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.285.834,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	44.845,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	48.058,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Struktur	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	41.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0021	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	733.934,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.01.02.0011
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Ulir Uk.150 cm x 70 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 70 cmTebal 6 mm	Unit	848.527,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pembersihan dan pengupasan/striping/kosrekan	1 m2 Pembersihan dan pengupasan/striping/kosrekan	M2	10.060,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Pembersihan dan pengupasan/striping/kosrekan	Pembersihan dan pengupasan/striping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 2,3 M2 Per M ²)	M1	21.126,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Pekerjaan 1 m3 Galian tanah biasa sedalam >0 s.d. 1 m (Galian Tanah Biasa Cara Manual)	M3	94.398,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m (Galian Tanah Biasa Cara Manual Dengan Lebar 1-2 M kedalaman 0,8 M)	M1	56.638,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Pekerjaan 1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m (Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual)	M3	113.177,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Pekerjaan 1 m ³ galian lumpur sedalam > 0 m s.d. 1 m (Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual)	M3	139.166,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian Galian Lumpur Cara Manual	Pekerjaan 1 m ³ galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m (Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual)	M3	167.670,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024
8.1.02.03.04.0024	Pasangan Batu Bronjong	Pekerjaan 1 m ³ Bronjong (kawat) UK. (2 m X 1 m X 0,5 m) Tebal kawat 3 mm (pabrikasi)	M3	1.611.915,00	5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pasangan Batu Bronjong	Pekerjaan Bronjong (kawat) UK. (2 m X 1 m X 0,5 m) Tebal kawat 3 mm (pabrikasi) per M ² dengan Ketinggian 3 Meter)	M3	4.835.745,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk Lantai Kerja (bedding)	Pekerjaan 1 m ³ Beton untuk Lantai Kerja (bedding) Beton fc'=1,8 s.d 3,7 MPa (setara K-40 s.d. K-60)	M3	939.590,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk Lantai Kerja (bedding)	Pekerjaan 1 m ³ Beton untuk Lantai Kerja (bedding) Beton fc'= 5,6 s.d 7,4 MPa (setara K-80 s.d. K-100)	M3	1.364.707,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk Lantai Kerja (bedding)	Pekerjaan 1 m ³ Beton untuk Lantai Kerja (bedding) Beton fc' ~ 7,4 MPa (setara K-100) atau setara IPC:2PB:3Kr	M3	1.374.165,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu fc' = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm. / manual	M3	1.509.354,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu fc' = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm. / molen	M3	1.534.215,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu fc' = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm./ manual	M3	1.572.208,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu fc' = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm. / molen	M3	1.597.070,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu fc' = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm. / manual	M3	1.620.029,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu fc' = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm. / molen	M3	1.644.890,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m ³ beton mutu, fc' = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm. / manual	M3	1.678.898,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 14,5$ MPa (K175), slump (12±2) cm, / molen	M3	1.703.759,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 16,9$ MPa (K200), slump (12±2) cm,/ manual	M3	1.731.431,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 16,9$ MPa (K200), slump (12±2) cm, / molen	M3	1.756.292,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 19,3$ MPa (K225), slump (12±2) cm,/ manual	.13	1.776.292,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 19,3$ MPa (K225), slump (12±2) cm,/ molen	M3	1.801.153,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 21,7$ MPa (K250), slump (12±2) cm. / manual	M3	1.798.699,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 21,7$ MPa (K250), slump (12±2) cm. / molen	M3	1.823.560,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok/ Manual	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 24,0$ MPa (K275), slump (12±2) cm. / manual	M3	1.837.178,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Beton untuk lantai, kolom dan balok / molen	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, $f_c' = 24,0$ MPa (K275), slump (12±2) cm,/ molen	M3	1.862.039,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Penetrasi Tiang Pancang Kayu Gelondong Dia 15 - 20 cm	Pekerjaan 1 m" Penetrasi Tiang Pancang Kayu Gelondong Dia 15 - 20 cm	M	29.662,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Penetrasi Tiang Pancang Kayu Gelondong Dia 8 - 10 cm	Pekerjaan 1 m" Penetrasi Tiang Pancang Kayu Gelondong Dia 8 - 10 cm	M	17.253,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Penetrasi Tiang Pancang Kayu cerucuk Dia 8 - 10 cm	Pekerjaan 1 m" Penetrasi Tiang Pancang Kayu Gelondong Dia 8 - 10 cm	M	11.067,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Buah	10.631,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pintu Sorong Uk.140 cm x 60 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 60 cmTebal 5 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk.140 cm x 60 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 60 cmTebal 5 mm	Buah	2.286.978,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Pintu Sorong Uk. 140 cm x 50 cm dengan Ukuran Daun Pintu 70 cm x 50 cmTebal 5 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk.140 cm x 50 cm dengan Ukuran Daun Pintu 70 cm x 50 cmTebal 5 mm	Buah	2.160.478,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pintu Sorong Uk. 110 cm x 40 cm dengan Ukuran Daun Pintu 60 cm x 40 cmTebal 5 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk.110 cm x 40 cm dengan Ukuran Daun Pintu 60 cm x 40 cmTebal 5 mm	Buah	2.045.478,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pintu Sorong Uk. 100 cm x 30 cm dengan Ukuran Daun Pintu 50 cm x 30 cmTebal 5 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk.100 cm x 30 cm dengan Ukuran Daun Pintu 50 cm x 30 cmTebal 5 mm	Buah	1.987.975,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pintu Ulir Uk.250 cm x 100 cm dengan Ukuran Daun Pintu 150 cm x 100 cmTebal 6 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Ulir Uk.250 cm x 100 cm dengan Ukuran Daun Pintu 150 cm x 100 cmTebal 6 mm	Buah	8.446.054,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pintu Ulir Uk. 160 cm x 80 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 80 cmTebal 6 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Ulir Uk.160 cm x 80 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 80 cmTebal 6 mm	Buah	4.375.054,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pintu Ulir Uk. 150 cm x 70 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 70 cmTebal 6 mm	Pengadaan dan pemasangan Pintu Ulir Uk.150 cm x 70 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 70 cmTebal 6 mm	Buah	4.133.554,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Unit	13.513.513,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkata Saluran, Bangunan dan bangunan pelengkap untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Unit	27.027.027,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 0 km - 10 Km	Unit	3.000.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 10 km - 20 Km	Unit	3.700.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 20 km - 40 Km	Unit	5.100.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 40 km - 50 Km	Unit	5.800.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 60 km - 70 Km	Unit	7.200.000,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 80 km - 90 Km	Unit	8.600.000,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0054. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 110 km - 120 Km	Unit	10.700.000,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0054. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi	Jarak 150 km - 160 Km	Unit	13.000.000,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0054. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator Standar; 125 HP)	M3	18.588,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator Standar; 125 HP; dengan Lebar 2-4m kedalaman 2m)	M	74.352,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Keselamatan & Kesehatan Kerja	NaN	Set	2.286.000,00	5.1.02.03.04.0024. 5.1.02.03.04.0054. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pasangan Batu dengan Mortar Jenis PC-PP; Pekerjaan Mortar Tipe N /manual	Pekerjaan 1 m ³ Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP). f _c '=5,2 MPa; Manual; untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m"	M3	1.478.555,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP	Pekerjaan 1 m ² Trasmaam tebal 1 cm, dengan mortar f _c '= 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	M2	58.613,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m (cara semi mekanis)	M3	55.508,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa > 3 m. setiap tambah kedalaman 1 m (cara semi mekanis)	M3	53.038,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam ≤ 1 m (cara manual)	M3	139.547,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m (cara manual)	M3	168.130,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m (cara manual)	M3	193.349,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m (cara manual)	M	25.219,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam ≤ 1 m (cara semi mekanis)	M3	331.769,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m (cara semi mekanis)	M3	395.097,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m (cara semi mekanis)	M3	477.012,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian lumpur sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m (cara semi mekanis)	M3	81.074,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(K3) 1 m2 Pasangan 2-lapis seseg bambu, JAT < 1,0 m"	M2	68.799,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(K3) 1 m2 Pasangan papan 3/20, JAT < 1,5 m"	M2	11.469,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(K3) 1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT 4,0 m"	M2	80.142,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(K3) 1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 6,0 m"	M2	154.386,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali	M3	48.811,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pemadatan tanah	M3	100.391,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pasir alas	1 m3 Timbunan pasir	M3	149.919,00	5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pemadatan pasir sebagai bahan pengisi	M3	49.466,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m	M	43.135,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m	M3	49.963,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m	M3	56.456,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m	M3	66.922,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m	M3	95.151,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	M3	28.688,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 2 Km	M3	47.238,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	M3	18.680,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 3 Km	M3	32.339,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 5 Km	M3	43.358,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 10 Km	M3	85.999,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator (Long arm); 158 HP)	M3	22.513,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Gali dan urug posisi dekat (Excavator Standar; 125 HP)	M3	21.958,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M2	92.872,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Siaran dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	90.871,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M2	95.038,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, $f_c = 17,2$ Mpa	M2	51.274,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	92.550,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)	M2	90.081,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M2	120.205,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	116.975,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)	M2	112.912,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m2 Pekerjaan acian	M2	58.558,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pasangan Batu Kosong	M3	992.680,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP) - Manual	M3	1.755.383,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP) - Manual Pasangan Batu dengan Analisa Batu digunakan kembali	M3	1.487.387,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m, Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ϕ 2,70 mm, kawat sisi ϕ 3,40 mm dan kawat pengikat ϕ 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm	M3	1.662.821,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m, Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06 1.x) (tebal 50-100cm), ketinggian > 0 s.d 1 m"	M3	5.081.358,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m, Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ϕ 3,0 mm, kawat sisi ϕ 4,0 mm dan kawat pengikat ϕ 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm	M3	1.685.653,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m, Kawat bronjong wire mesh ϕ 5 mm ulir, kawat pengikat ϕ 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm	M3	1.787.227,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1 m3 batu bronjong)	M3	3.655.781,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m Panjang Cerucuk Kayu / Dolken Diameter 6 cm - 8 cm	M	13.496,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m Panjang Cerucuk Kayu / Dolken Diameter 8 cm - 10 cm	M	14.100,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m Panjang Cerucuk Kayu / Dolken Diameter 10 cm - 15 cm	M	29.610,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m' Pasangan pipa suling-suling	M	52.434,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m' pasangan water stop PVC lebar 150 mm	M	130.962,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton untuk lantai kerja (bedding). Tipe-1: menggunakan campuran beton tumbuk f'c = 1,8 s.d 3,7 (B0: K-40 s.d K-60) atau setara 1PC : 3PB : 5Kkr	M3	1.477.830,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton untuk lantai kerja (bedding). Tipe-2: menggunakan campuran beton f'c = 5,6 s.d 7,4 Mpa (K-80 s.d K-100) atau setara 1PC : 2PB : 3Kkr	M3	1.440.238,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton untuk lantai kerja (bedding). Tipe-3: menggunakan campuran beton f'c ~ 7,4 MPa (K-100) atau setara 1PC : 2PB : 3Kkr	M3	1.450.384,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87, Manual	M3	1.566.067,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87, Menggunakan molen	M3	1.640.107,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125), slump (12+-2) cm, w/c = 0,78, Manual	M3	1.584.490,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125), slump (12+-2) cm, w/c = 0,78, Menggunakan molen	M3	1.658.531,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 12,2 Mpa (K150), slump (12+-2) cm, w/c = 0,72, Manual	M3	1.630.352,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 12,2 Mpa (K150), slump (12+-2) cm, w/c = 0,72, Menggunakan molen	M3	1.704.392,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+-2) cm, w/c = 0,66, Manual	M3	1.687.114,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+-2) cm, w/c = 0,66, Menggunakan molen	M3	1.761.154,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+-2) cm, w/c = 0,61, Manual	M3	1.737.318,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+-2) cm, w/c = 0,61, Menggunakan molen	M3	1.811.358,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 19,3 Mpa (K225), slump (12+-2) cm, w/c = 0,58, Manual	M3	1.780.933,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 19,3 Mpa (K225), slump (12+-2) cm, w/c = 0,53, Menggunakan molen	M3	1.854.973,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 21,7 Mpa (K250), slump (12+-2) cm, w/c = 0,56, Manual	M3	1.801.893,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 21,7 Mpa (K250), slump (12+-2) cm, w/c = 0,56, Menggunakan molen	M3	1.875.933,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 24 Mpa (K275), slump (12+-2) cm, w/c = 0,53, Manual	M3	1.837.940,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 24 Mpa (K275), slump (12+-2) cm, w/c = 0,53, Menggunakan molen	M3	1.911.980,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 26,4 Mpa (K300), slump (12+-2) cm, w/c = 0,52 (Kedap air), Manual	M3	1.285.495,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 beton mutu, f'c = 26,4 Mpa (K300), slump (12+-2) cm, w/c = 0,52 (Kedap air), Menggunakan molen	M3	1.922.895,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir, Untuk pembesian pelat	Kg	24.032,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Per-m" Penetrasi Tiang Pancang kayu gelondong ø 15 - 20 cm	M1	177.477,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Per-m" Penetrasi Tiang Pancang kayu gelondong ø 8-10 cm	M	84.389,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Per m' Penetrasi Cerucuk Bambu ø 8 - 10 cm	M1	70.370,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43 cm x 65 cm	Buah	13.487,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm	M3	118.874,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head maks 3 m dan discharge head maks 20 m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Buah	99.869,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Ukuran 140 cm x 60 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 60 cm, T= 5 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	2.281.212,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Ukuran 140 cm x 50 cm dengan Ukuran Daun Pintu 70 cm x 50 cm, T= 5 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	2.154.712,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Ukuran 110 cm x 40 cm dengan Ukuran Daun Pintu 60 cm x 40 cm, T= 5 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	2.039.712,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Ukuran 100 cm x 30 cm dengan Ukuran Daun Pintu 50 cm x 30 cm, T= 5 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	1.982.212,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Pintu Ulir Ukuran 250 cm x 100 cm dengan Ukuran Daun Pintu 150 cm x 100 cm, T= 6 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	10.006.159,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Pintu Ulir Ukuran 160 cm x 80 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 80 cm, T= 6 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	6.556.159,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pemasangan Pintu Sorong Pintu Ulir Ukuran 150 cm x 70 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 70 cm, T= 6 mm (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Buah	5.981.159,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m" Pengeboran ϕ 8 3/4"	M1	389.469,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m" Reaming ϕ 8 3/4" - 14 3/4"	M1	467.681,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Galian tanah 0 s.d. 2 m" pakai Excavator Standar + muat ke DT dan angkut	M3	27.032,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Galian tanah 2 s.d. 4 m" pakai Excavator Long Arm + muat ke DT dan angkut	M3	38.666,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk. 140 cm x 60 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 60 cm Tebal 5 mm	Unit	791.487,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk. 140 cm x 50 cm dengan Ukuran Daun Pintu 70 cm x 50 cm Tebal 5 mm	Unit	786.427,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk 110 cm x 40 cm dengan Ukuran Daun Pintu 60 cm x 40 cmTebal 5 mm	Unit	781.827,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Sorong Uk.100 cm x 30 cm dengan Ukuran Daun Pintu 50 cm x 30 cmTebal 5 mm	Unit	779.527,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Ulir Uk.250 cm x 100 cm dengan Ukuran Daun Pintu 150 cm x 100 cmTebal 6 mm	Unit	1.009.527,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pengadaan dan pemasangan Pintu Ulir Uk.160 cm x 80 cm dengan Ukuran Daun Pintu 80 cm x 80 cmTebal 6 mm	Unit	871.527,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m2 Pembersihan dan striping/kosrekan	M2	10.087,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pembersihan dan pengupasan/striping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 2,3 M2 Per M ²)	M	23.201,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m2 Tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/ tumbuhan $\phi < 15$ cm	M2	12.609,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras $\phi > 15$ cm dan membuang sisa tunggul kayu dan akar-akarnya	Batang	88.550,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasang 1 m ² bouwplank	M	139.022,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Pasang 1 m ² Profil melintang galian tanah	M	66.477,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1m ² Uitset trase saluran	M	4.520,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m (cara manual)	M3	94.657,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m (cara manual)	M3	113.487,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m (cara manual)	M3	127.778,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m (cara manual)	M3	12.609,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (cara semi mekanis)	M3	34.826,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m (cara semi mekanis)	M3	44.275,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan (Dengan Lebar Pembersihan 1,8 M2 Per M')	M1	18.108,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.02.10.0003. 5.1.02.03.04.0024. 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m (Galian Tanah Biasa Cara Manual Dengan Lebar atas 1,2 lebar bawah 0,6 M kedalaman 0,6 M)	M1	101.950,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.02.10.0003. 5.1.02.03.04.0024. 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0024	Bronjong	Pekerjaan Bronjong Kawat pabrikan untuk P.06.1.x) (tebal 50-100cm), ketinggian > 3 s.d 4 m'per M'	M3	1.598.774,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.1.02.03.04.0054. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Penetrasi Tiang Pancang Kayu cerucuk Dia 6 - 8 cm	Pekerjaan 1 m' Penetrasi Tiang Pancang Kayu Gelondong Dia 6 - 8 cm	M	14.307,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.5; Lebar B = 300mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	3.637.697,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm	Pintu Angkat No.12; Lebar B = 400mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1550mm. (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	4.220.205,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.13; Lebar B = 400mm; H = 600 mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	5.385.220,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm	Pintu Angkat No.16; Lebar B = 500mm; H = 600mm; H1 = 1200mm dan TR = 1750mm (Pintu Sorong Angkat) tebal 5 mm	Buah	7.700.236,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.6; Lebar B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm dan TR = 2000mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.6; Lebar B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm dan TR = 2000mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	4.905.683,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.10; Lebar B = 700 mm; H = 800mm; H1 = 1400mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	5.887.655,00	5.1.02.01.01.0039. 5.1.02.03.04.0024. 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.14; Lebar B = 800 mm; H = 1000mm; H1 = 1800mm dan TR = 2700mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	8.971.794,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Tunggal) No.19; Lebar B = 900 mm; H = 1000mm; H1 = 2100mm dan TR = 2200mm (Pintu Sorong Ulir) tebal 6 mm	Buah	9.374.294,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0024, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator Standar: 133 HP)	M3	19.750,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator Standar: 133 HP; dengan Lebar 2-4m kedalaman 2m)	M	82.949,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator (Long arm); 158 HP)	M3	22.160,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pekerjaan Galian	galian tanah menggunakan alat excavator Standar mengacu (Excavator (Long arm); 158 HP; dengan Lebar 2-4m kedalaman 2m)	M	93.071,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Saluran (Pasangan Batu)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm (dihitung 60 % dari Pekerjaan Pembuatan)	M	1.734.987,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pasangan Batu dengan Mortar Jenis PC-PP (1 M3)	Mortar tipe N (Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m')	M3	1.451.804,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	pembesian D 10 mm	Pembesian pelat untuk besi beton $\phi < 10$ mm, cara Manual	Kg	21.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	bekisting lantai	1 m2 Bekisting pelat lantai beton biasa dg papan 3/20 cm (tanpa perancah)	M2	99.088,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0024	langsiran material	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 600 m	M3	218.149,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	langsiran material	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 300 m	M3	103.124,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	wiremesh M5	Pembesian 100 kg jaring kawat (wiremesh M5) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement	Kg	19.902,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0024	Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung Mengalami Kerusakan (dihitung 60% dari Pembuatan Bendung)	M2	3.594.433,00	5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0001
8.1.02.03.04.0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	Normalisasi Sungai	M3	4.652.200,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0004
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Tanah	1 m ³ tuiset trase saluran	M1	6.396,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Pasangan	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	165.298,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Beton	1 m3 beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87	M3	1.702.747,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Pasangan	1 m2 Pasangan batu muka	M2	396.660,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Pasangan	1 m2 pekerjaan acian	M2	74.423,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Pasangan	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	125.366,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Pasangan	Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	2.501.177,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Tanah	1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	21.185,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Tanah	1 m3 galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	17.169,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Tanah	Pasang 1 m" profil melintang galian tanah	M	245.977,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0028	Pekerjaan Tanah	Pasang 1 m" bouwplank	M	469.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0005
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Tanah	1 m2 pembersihan dan stripping/kosrekan	M2	12.711,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Dewatering	Sampling 1 sampel analisa kualitas air	Titik	485.370,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Dewatering	1 lokasi pasang dan bongkar peralatan uji pemompaan	Titik	1.883.120,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Dewatering	1 jam uji pemompaan*)	Titik	435.560,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Dewatering	Pintu sorong baja Lebar B = 500 mm; H = 500 mm; H1 = 1000 mm dan TR = 1900 mm	Buah	2.121.329,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Dewatering	Biaya Pemasangan (Jika Harga Pintu Air belum termasuk harga pemasangan)	Titik	477.764,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Dewatering	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 10 kW dengan suction head maks 3 m dan discharge head maks 20 m (kapasitas 1 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Titik	190.693,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 20 cm x 20 cm	M	1.581.450,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	1 m2 Bekisting dinding beton expose dengan multiflex 18 mm	M2	197.247,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	242.409,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	1 m2 Bekisting kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)	M2	220.014,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	1 m2 bekisting lantai beton expose dengan multiflex 18 mm (TP)	M2	261.141,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	Untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof	Titik	3.743.241,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	Tipe-3: menggunakan campuran beton fc" ~ 7,4 MPa (K-100) atau setara IPC : 2PB : 3Kr	M3	1.519.982,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Beton	1 m panjang cerucuk tiang beton ø 10 cm - 15 cm	M	168.539,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Pasangan	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)	M3	1.809.305,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Pasangan	1 m2 pekerjaan acian	M2	74.423,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Pasangan	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	165.298,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Pasangan	Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	2.501.177,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Tanah	1 m ³ Galian tanah cadas atau tanah keras > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	21.185,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0030	Pekerjaan Tanah	1 m ³ galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	17.169,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0007
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m ³)	Mortar tipe N, fc" = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP) Menggunakan Molen untuk ketinggian > 1 s.d. 2 m".	M3	1.490.203,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Siaran, Plesteran dan Acian	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M, fc'=17,2 Mpa	M2	72.385,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Siaran, Plesteran dan Acian	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, fc" = 17,2 Mpa	M2	49.392,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Tiang Pancang Kayu, Cerucuk Bambu atau Dolken dan Mini Pile	Per-m" panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 6-8 cm menggunakan Tripod	M	36.950,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Tiang Pancang Kayu, Cerucuk Bambu atau Dolken dan Mini Pile	Per-m" panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 8-10 cm	M	48.952,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m ³)	Mortar tipe N, fc" = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP) Manual untuk ketinggian > 1 s.d. 2 m"	M3	1.557.583,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m ³)	Mortar tipe N, fc" = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP) / Molen , untuk ketinggian 0 s.d. 1 m"	M3	1.400.732,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m ³)	Mortar tipe N, fc" = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP) /Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m"	M3	1.478.555,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan Pematatan (Termasuk perataan dan perapihan)	Pematatan pasir	M3	13.833,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan Pematatan (Termasuk perataan dan perapihan)	Timbunan pasir	M3	191.319,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan Pematatan (Termasuk perataan dan perapihan)	Pematatan tanah	M3	14.759,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan Pematatan (Termasuk perataan dan perapihan)	Timbunan atau urugan kembali tanah biasa/tanah liat berpasir	M3	16.767,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.01.0008
8.1.02.03.04.0031	Saluran (Pasangan Batu)	Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm dengan kerusakan 50%	M	1.445.823,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054, 5.2.04.02.01.0008

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0031	Plesteran	Trasraam tebal 1 cm. dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa	M2	57.002,00	5.1.02.02.10.0003. 5.1.02.03.04.0024. 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0031	Pasangan Batu dengan Mortar Jenis PC-PP (1 M3)	Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), fc''=5,2 MPa	M3	1.493.551,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0031	Saluran (Pasangan Batu)	Pembuatan Pasangan Batu dengan Ketinggian 80 cm dan lebar 50 cm	M	2.891.646,00	5.1.02.02.10.0003, 5.1.02.03.04.0024, 5.1.02.03.04.0054
8.1.02.03.04.0051	Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	M3	116.437,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pembersihan Lokasi	Pembersihan 1 m ² Lapangan dan Perataan	M2	24.219,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pengurugan	Pengurugan 1 m ³ dengan pasir urug	M3	184.575,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pembesian	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Dia 10 mm (Kg)	Kg	21.106,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pembesian	Pemasangan 1 kg Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (wiremesh) M6-M8	Kg	16.850,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pemasangan Bekisting	Pemasangan 1 m ² bekisting	M2	366.843,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pekerjaan Beton	Pembuatan 1 m ³ beton mutu fc 7,4 Mpa (K100)	M3	1.450.109,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pekerjaan Beton	Pembuatan 1 m ³ beton mutu fc 14,5 Mpa (K175)	M3	1.620.932,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0051	Pemasangan Berapeen	Pemasangan 1 m ² Berapeen ISP : 5PP tebal 15 mm	M2	51.770,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0004
8.1.02.03.04.0052	Pembersihan Lokasi	Pembersihan 1 m ² Lapangan dan Perataan	M2	24.219,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	M3	116.437,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pengurugan	Pengurugan 1 m ³ dengan pasir urug	M3	184.575,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pembesian	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Dia 10 mm (Kg)	Kg	21.106,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pembesian	Pemasangan 1 kg Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (wiremesh) M6-M8	Kg	16.850,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pemasangan Bekisting	Pemasangan 1 m ² bekisting	M2	366.843,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pekerjaan Beton	Pembuatan 1 m ³ beton mutu fc 7,4 Mpa (K100)	M3	1.450.109,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0052	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pemasangan 1 m ³ pondasi batu belah ISP : 3PP	M3	1.605.434,00	5.1.02.01.01.0039. 5.2.04.02.04.0005

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0052	Pemasangan Berapeen	Pemasangan 1 m ² Berapen ISP : 5PP tebal 15 mm	M2	51.770,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.02.04.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Beton	1 m3 beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87	M3	1.702.747,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Pasangan	1 m2 pekerjaan acian	M2	74.423,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Pasangan	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	165.298,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	Sampling 1 sampel analisa kualitas air	Titik	485.370,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Pasangan	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	125.366,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Tanah	1 m3 galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	17.169,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Tanah	Pasang 1 m ² bouwplank	M	469.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 Titik Electric Logging	Titik	2.476.987,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 jam uji pemompaan*)	Titik	435.560,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m3 pengadaan dan pemasangan gravel pack	M3	873.157,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m ² pengadaan dan pemasangan pipa sounding PVC 1"	M	442.250,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m ² pengadaan dan pemasangan LC screen 8"	M	852.180,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m ² pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 8"	M	370.675,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m ² pengadaan dan pemasangan LC screen 6"	M	845.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m ² pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 6"	M	357.721,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0079	Pekerjaan Lain-lain	1 m ² reaming ø 8 3/4" - 12"	M	112.239,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.01.0005
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Pasangan	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	165.298,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Tanah	Pasang 1 m ² bouwplank	M	469.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Tanah	1 m3 galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	17.169,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Pasangan	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	125.366,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Pasangan	1 m2 pekerjaan acian	M2	74.423,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004


KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Beton	1 m ³ beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87	M3	1.702.747,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	Sampling 1 sampel analisa kualitas air	Titik	485.370,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 Titik Electric Logging	Titik	2.476.987,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 jam uji pemompaan*)	Titik	435.560,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m ³ pengadaan dan pemasangan gravel pack	M3	873.157,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m" pengadaan dan pemasangan pipa sounding PVC 1"	M	442.250,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m" pengadaan dan pemasangan LC screen 8"	M	852.180,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m" pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 8"	M	370.675,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m" pengadaan dan pemasangan LC screen 6"	M	845.551,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m" pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 6"	M	357.721,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0083	Pekerjaan Lain-lain	1 m" reaming ø 8 3/4" - 12"	M	112.239,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.02.0004
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Tanah	1 m ³ Galian tanah cadas atau tanah keras > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	21.185,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Tanah	Pasang 1 m" bouwplank	M	469.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Pasangan	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	125.366,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Pasangan	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	165.298,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Pasangan	1 m ² pekerjaan acian	M2	74.423,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Beton	1 m ³ beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87	M3	1.702.747,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Pondasi	1 m ³ Pasangan Batu Kosong	M3	642.328,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)	M3	1.809.305,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0086	Pekerjaan Tanah	1 m ³ galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M	17.169,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0003
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Tanah	1 m ³ Galian tanah cadas atau tanah keras > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	21.185,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Tanah	Pasang 1 m" bouwplank	M	469.357,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Pasangan	Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	M3	125.366,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Pasangan	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	165.298,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Pasangan	1 m2 pekerjaan acian	M2	74.423,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Beton	1 m3 beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12+-2) cm, w/c = 0,87	M3	1.702.747,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Pondasi	1 m3 Pasangan Batu Kosong	M3	642.328,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)	M3	1.809.305,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004
8.1.02.03.04.0087	Pekerjaan Tanah	1 m3 galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	17.169,00	5.1.02.01.01.0039, 5.2.04.03.03.0004

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. MARINA RONI, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002